

การเปิดเผยราคากลาง

ราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำประปาปอคูรี

โครงการ **ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำประปาปอคูรี** รายละเอียดตามแบบแปลน **อบค. ศาลาด่านกำหนด** แบบ **ปร. 5**
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 ประมาณราคาโดย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน ผู้ประมาณราคา นายนิรพนธ์ กลีคุณ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร	491,054.29	1.3074	642,004.37	
2	ประเภทครุภัณฑ์				
2.1	ปั๊มเครื่องสูบน้ำ 3 HP.(แรง) 2 เครื่อง	52,336.45	1.07	56,000.00	
2.2	ไทรเวอร์ สูบน้ำ 1 เครื่อง	3,271.03	1.07	3,500.00	
3	ค่าขนส่งวัสดุจากกระบี่ - บ้านศาลาด่าน				
	ระยะทางรวม 168 กม. (ไป - กลับ)	5,143.00	1.00	5,143.00	1 เที่ยว 6 ล้อ
	ค่าขนส่งข้ามแพขนานยนต์ 2 เที่ยว (ไป - กลับ)	1,200.00	1.00	1,200.00	1 เที่ยว 6 ล้อ
	(ราคาน้ำมัน 25.00 - 25.99 บาท)				
4	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
5	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
6	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			707,847.37	
	ขอใช้เงินงบประมาณเพียง			707,000.00	
	ตัวอักษร	เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาดังกล่าวจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
 คณะกรรมการตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่านที่ ๔๗๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถิรพิรัชย์ หัสรินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุกรี แข็งแรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุxonันต์ พรหมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบกับราคากลาง


(นายถิรพิรัชย์ หัสรินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำประปาบ่อคูรี หมู่ที่ ๑ บ้านศาลาด่าน
จำนวนเงิน ๗๐๗,๐๐๐.- (เจ็ดแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)



อนุมัติให้ใช้ราคากลาง

(นายสมพงษ์ ดำรงอ่องตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น งาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปธ. 4 หน้าที่ 1/5

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำประปาอตุรุรี รายละเอียดตามแบบแปลน

อบต. ศาลาด่านกั้นพนา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน

หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่างโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ผู้ประมาณราคา นายนิวัฒน์ กลิคุณ		ระยะเวลาก่อสร้าง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน				
1	งานเหล็กป่องกับเสาปูนและตะขะ	แผ่นเหล็กฐานเสาขนาด 200 x 200 x 9 มม.	16.00	แผ่น	200.00	3,200.00	20.00	320.00	3,520.00		
		ทุกเหล็ก dia. 1/2 - 12NC x 95 x 16 x 62 มม.	64.00	ตัว	120.00	7,680.00	10.00	640.00	8,320.00		
		เสาเหล็กค้ำ C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	6.00	ท่อน	840	5,040.00	-	-	5,040.00		
		คานเหล็กค้ำ C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	840.00	15,120.00	-	-	15,120.00		
		คานเหล็กค้ำ C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	1.00	ท่อน	840.00	840.00	-	-	840.00		
		จันทันเหล็กค้ำ C 125 x 50 x 20 x 3.2 มม.	18.00	ท่อน	840.00	15,120.00	-	-	15,120.00		
		แปเหล็กค้ำ C 75 x 30 x 15 x 2.3 มม.	26.00	ท่อน	540.00	14,040.00	-	-	14,040.00		
		Truss เหล็กค้ำ C 75 x 30 x 15 x 2.3 มม.	3.00	ท่อน	540.00	1,620.00	-	-	1,620.00		
		ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	2,044.75	กก.	-	-	10.00	20,447.50	20,447.50	20,447.50	
		งานทาสี (กั้นผนัง) เก็บรอยเชื่อม	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
		เสาชายไม้เทียม 1'x8"	10.00	ท่อน	180.00	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	
		ทึบลอนไม้ 1'x6"	10.00	ท่อน	160.00	1,600.00	-	-	1,600.00	1,600.00	
		แผ่นหลังคาแบบกึ่งทึบ (metal sheet) สีเทา 0.35 มม.	136.85	ตร.ม.	180.00	24,633.00	70.00	9,579.50	34,212.50	34,212.50	
		ฝ้าหลังคาแบบกึ่งทึบ (metal sheet) สีเทา	106.00	ตร.ม.	90.00	9,540.00	8.00	848.00	10,388.00	10,388.00	
ตะปูเกลียว	130.00	ตัว	2.80	364.00	-	-	364.00	364.00			
รวม	ยอดยกไป				134,932.00		134,932.00				

(ลงชื่อ)
 (นายสุกรี แต้มนรงค์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
 (นายศิริวิชัย หัสสินทร์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)
 (นายสุชอนันต์ พรหมศรี)
 หัวหน้าสำนักงาน

บัญชีแสดงปริมาณเงินโอนงาน คำว่าคู่ และค่าแรงงาน

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 2/5

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำรอบอนุสรณ์ รอยเสียดตมแบบแปลน อบต. ศาลาด่านกัทนาค
 งบปี 1 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 งบดำเนินงาน 2 งบด
 ผู้รับงบประมาณ นายวิวัฒน์ กลิ่นคุณ
 ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยกยอดมา									
2	งานก่อสร้างรั้วกำแพงความยาว 35.00 เมตร แบบ A								
	งานตัด ฐาน-ชุดตัด	3.50	ลบ.ม.	-	-	35.00	122.50	122.50	
	คันทัน	2.60	ลบ.ม.	160.00	416.00	99.00	257.40	673.40	
	ทรายหยาบรองพื้นทาง	0.60	ลบ.ม.	800.00	480.00	99.00	59.40	539.40	
	งานถมแบบ 100 %	57.75	ตร.ม.	400.00	23,100.00	133.00	7,680.75	30,780.75	
	ไม้ค้ำ	17.32	ตร.ม.	400.00	6,928.00	-	-	6,928.00	
	ตะปู	14.44	กก.	37.38	539.77	2.64	38.12	577.89	
	เหล็ก RB 6	79.50	กก.	21.54	1,712.59	4.10	325.95	2,038.54	
	เหล็ก RB 9	181.43	กก.	21.50	3,899.84	4.10	743.86	4,643.70	
	ลวดผูกเหล็ก	7.80	กก.	28.04	218.71	4.10	31.98	250.69	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	3,084.00	1,542.00	398.00	199.00	1,741.00	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.25	ลบ.ม.	3,364.00	10,933.00	498.00	1,619.00	12,552.00	
	งานก่ออิฐฉาบ	22.80	ตร.ม.	140.00	3,192.00	80.00	1,824.00	5,016.00	
	งานฉาบ ค.ล.ส.	35.00	บิ.	153.00	5,355.00	44.00	1,540.00	6,895.00	
	งานฉาบปูน	90.15	ตร.ม.	96.00	8,654.40	82.00	7,392.00	16,046.40	
	ผนังทาสี	90.15	ตร.ม.	38.00	3,425.70	34.00	3,065.00	6,490.70	
	เหล็กกล่องเชิงค้ำ 1x1 (ปลายตัด 45 องศา)	26.00	ท่อน	300.00	7,800.00	-	-	7,800.00	
	เหล็กกล่องเชิงค้ำ 2x2 (ปลายตัด 45 องศา)	11.00	ท่อน	450.00	4,950.00	-	-	4,950.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	467.80	กก.	-	-	10.00	4,678.00	4,678.00	
	งานทาสี (กันสนิม) เก็บรอยเชื่อม	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	รวม								
	ยอดยกไป								
						252,655.97		117,723.97	

(ลงชื่อ)
 (นายสุกรี แซ่บรรจง)
 ผู้อำนวยการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)
 (นายวิวัฒน์ หัตถ์นิทร์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)
 (นายสุเชาวน์ดี พรหมศรี)
 หัวหน้าสำนักงานปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และติดตั้งแหล่งน้ำประปาอู่คูรี รอดละอียดตามแบบแปลน อบท. ศาลาตำบลกัทันท

สัญญาที่ 1 ศาลา ศาลาตำบล กัทันท อ.อช. จ.พิจิตร

ผู้ประเมินราคา นายวิวัฒน์ กลิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี

งวดงาน 2 งวด

ผู้ประเมินราคา นายวิวัฒน์ กลิ่น

ระยะเวลาก่อสร้าง 40 วัน
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
3									
	ยกยอดมา								
	งานประติรูป								
	เหล็กกล่อง 1 x 1" (ปลายตัด 45 องศา)	7.00	ยอน	135.51	948.57	-	-	948.57	
	เหล็กกล่อง 2 x 2" (ปลายตัด 45 องศา)	5.00	ยอน	401.87	2,009.35	-	-	2,009.35	
	แผ่นเหล็กสีทับหนา 4 มม.	62.80	กก.	40.65	2,552.82	-	-	2,552.82	
	ท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	3.00	ชุด	850.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็ก	274.40	กก.	-	-	10.00	2,744.00	2,744.00	
	งานทาสี (กั้นลม) เก็บรอยเชื่อม	1.00	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	อุปกรณ์กั้นแสง lock ประตู	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	300.00	300.00	1,300.00	
	งานทำความสะอาดหลังกั้นน้ำดี	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4	งานทำความสะอาดและพร้อมเปลี่ยนทราน	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	5,000.00	5,000.00	45,000.00	
5	งานเปลี่ยนบานประตูขนาด 1.55 x 2.60 ม.	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมติดตั้ง
6	งานเปลี่ยนบานประตูเหล็กขนาด 2.70 x 3.00 ม.	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	รวมติดตั้ง
7	งานติดตั้งน้ำรั่วกั้นแสง	52.50	ถน.ม.	160.00	8,400.00	99.00	5,198.00	13,598.00	
8	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณภายในประปา	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
8.1	รวม							341,858.71	
	ยอดยกไป							89,202.74	

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุวิทย์ แซ่เต๋)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรวิทย์ หัตถิมหรี)
รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสุชนันต์ พรหมศรี)
หัวหน้าสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มขนาดพื้นที่รับประปาอู่สุรี ระยะเยื้องตามแบบแปลน อบต. ศาลาด่านก้าหมก

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 4/5

สภาพเดิม สนามหญ้า หมู่ที่ 1 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน งบประมาณ 2 งวด

ผู้ประเมินราคา นายนิรพนธ์ ฤทธิคุณ
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
9	ทยอยค่นา							341,858.71	
	งานติดตั้ง	7.50	ถ.ม.			35.00	262.50	262.50	
	คิ่งลม	5.70	ถ.ม.	160.00	912.00	99.00	564.30	1,476.30	
	ทรายขยบรองพื้นทาง	1.00	ถ.ม.	800.00	800.00	99.00	99.00	899.00	
	งานปั้นบง	11.00	ตร.ม.	400.00	4,400.00	133.00	1,463.00	5,863.00	
	ไม้ค้ำ	3.35	ตร.ม.	400.00	1,340.00	-	-	1,340.00	
	ตะปู	3.58	กก.	37.38	133.82	2.64	9.45	143.27	
	เหล็ก R8 6	14.25	กก.	21.54	306.97	4.10	58.43	365.40	
	เหล็ก DB 12	231.45	กก.	20.93	4,844.25	4.10	948.95	5,793.19	
	ลวดผูกเหล็ก	7.50	กก.	28.04	210.30	4.10	30.75	241.05	
	งานเหล็กตะนงสำเร็จขนาด ๕.4mm. @ 0.20x0.20# ๓.	15.00	ตร.ม.	32.00	480.00	5.00	75.00	555.00	
	งานคอบนกรีที่โครงสร้าง	5.75	ถ.ม.	3,364.00	19,343.00	498.00	2,864.00	22,207.00	
แผ่นเหล็กกรองฐานเสาขนาด 250x250x15 มม.	4.00	แผ่น	450.00	1,800.00	-	-	1,800.00		
แผ่นเหล็กเสริมรกรหนา 9 มม.	70.65	กก.	40.65	2,871.92	-	-	2,871.92		
สลักเกลียว dia 3/4" ยาว 0.50 ม.	16.00	คั้	50.00	800.00	-	-	800.00		
ท่อเหล็กอ่อนสูงจะสี dia 3/4"	2.00	ท่อน	271.03	542.06	-	-	542.06		
ท่อเหล็กอ่อนสูงจะสี dia 1 1/4"	36.00	ท่อน	546.73	19,682.28	-	-	19,682.28		
รวม							406,700.69	64,841.98	
	ยอดยกไป								

(ลงชื่อ)
นายสุกรี แฉิ่งนง
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
(นายถิรพัทธ์ ฤทธิพันธ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)
(นายชอุบนันต์ พรหมศรี)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

กรรมการกำหนดราคาากลาง

กรรมการกำหนดราคาากลาง

โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งน้ำประปาอู่คู รอยเขย็ดคตแบบแปลงน อบต. ศาลคำภูทอน
 วัตถุประสงค์
 วัตถุประสงค์โครงการ อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านศาลาคำภูทอน
 งบดำเนินงาน 2 งวด

ผู้ประมาณราคา นายนิรมนต์ กสิคุณ
 ระเบียบการก่อสร้าง 40 วัน
 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา		จำนวนเงิน		รวมค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคา	ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ	และค่าแรงงาน	
งานท่อส่งสูง (แนบต่อ)										
10	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2"	16.00	ท่อน	852.81	13,644.96	-	-	13,644.96		
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 2 1/2"	3.00	ท่อน	1,114.49	3,343.47	-	-	3,343.47		
	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	4.00	ท่อน	1,593.46	6,373.84	-	-	6,373.84		
	พื้นพลาสติก C 75x45x15x2.3 mm. @ 0.070 m.	15.00	ท่อน	719.63	10,794.45	-	-	10,794.45		
	ค่าแรงงานติดตั้งเหล็ก	1,799.88	กม.	-	-	10.00	17,998.80	17,998.80		
	งานพาสี (กั้นส้วม) เก็บรอยเชื่อม	1.00	งาน	242.99	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
	ท่อสังกะสี PVC dia 2" ชั้น 13.5	3.00	ท่อน	560.75	1,682.25	-	-	1,682.25		
	ท่อสังกะสี PVC dia 3" ชั้น 13.5	2.00	ท่อน	242.99	485.98	-	-	485.98		
	ประตุน้ำ dia 2" ชั้น 13.5	2.00	อัน	838.00	1,676.00	-	-	1,676.00		
	ข้อต่อตรง พลาสติก dia 2" ชั้น 13.5	1.00	อัน	18.32	18.32	-	-	18.32		
	ข้อต่อ 45 พลาสติก dia 2" ชั้น 13.5	2.00	อัน	26.17	52.34	-	-	52.34		
	ข้อต่อ 90 พลาสติก dia 2" ชั้น 13.5	1.00	อัน	26.17	26.17	-	-	26.17		
	ข้อต่อตรง พลาสติก dia 3" ชั้น 13.5	1.00	อัน	48.13	48.13	-	-	48.13		
	ข้อต่อ 45 พลาสติก dia 3" ชั้น 13.5	2.00	อัน	76.64	153.28	-	-	153.28		
	ข้อต่อ 90 พลาสติก dia 3" ชั้น 13.5	1.00	อัน	76.64	76.64	-	-	76.64		
	เข็มขัดรัดท่อ	12.00	อัน	25.00	300.00	-	-	300.00		
	การวัดท่อ	1.00	กระเบื้อง	350.00	350.00	-	-	350.00		
	ค่าแรงงานท่อ	1.00	งาน	-	-	1,000.00	-	1,000.00		
	ตั้งน้ำเพนอร์กลาส 2000 ลิตร	4.00	ถัง	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00		
	ระบบเปิด-ปิดน้ำอัตโนมัติ	1.00	ตัว	600.00	600.00	-	-	600.00		
	รวม				491,054.29			84,353.60		

(ลงชื่อ)
 (นายสุวิทย์ แซ่สมร) กรรมการกำหนดราคากลาง
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)
 (นายนิรมนต์ กสิคุณ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 รองผู้จัดการบริหารส่วนศาลาคำภูทอน

(ลงชื่อ)
 (นายสุวัฒน์ พรหมสาร) กรรมการกำหนดราคากลาง
 หัวหน้าสำนักงาน