

บัญชีแสดงปริมาณเงินงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/7

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา

นายปรีชา ฤทธิจรูญ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ประมาณราคามือวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
3	งานไฟฟ้า								
	3.1 ตอม่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	150.00	600.00	2,400.00	
	3.2 ตอม่อหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ คู่	5.00	ชุด	1,250.00	6,250.00	150.00	750.00	7,000.00	
	3.3 สวิตช์	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	150.00	1,500.00	4,000.00	
	3.4 ปลั๊ก	10.00	ชุด	250.00	140.00	150.00	1,500.00	1,640.00	
	3.5 แผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	3.6 สาย vaf 2 x 1.5	0.50	ม้วน	1,400.00	700.00	-	-	700.00	
	3.7 สาย vaf 2 x 2.5	0.50	ม้วน	3,500.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	3.8 สาย vaf 2 x 4	0.50	ม้วน	3,800.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	3.9 อุปกรณ์อื่นๆ กิปและตะปู	1.00	หลัง	500.00	500.00	-	-	500.00	
	3.10 พัดลมเพดาน ส่วนครัว	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	500.00	2,000.00	10,800.00	
	3.11 เอร์ ห้องสารนิเทศและ กองการศึกษา 12,000 บีทียู	2.00	เครื่อง	14,500.00	29,000.00	2,000.00	4,000.00	33,000.00	
	3.12 เอร์ ห้องหัวหน้ากองคลัง 9,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	12,500.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ฉาบเรียบ โครงซี่ลาย	30.00	ตรม	180.00	5,400.00	150.00	4,500.00	9,900.00	
5	งานสี ส่วนที่ต่อเติม								
	ทาสีฝ้าเพดาน ในส่วนที่แก้ไข	250.00	ตรม	45.00	11,250.00	35.00	8,750.00	20,000.00	
	งานติดตั้งแท่งน้ำ								
	แท่งค้ำน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ลูก	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	อุปกรณ์และข้อต่อต่างๆ พร้อมลูกลอย	1.00	จุด	1,850.00	1,850.00	800.00	800.00	2,650.00	
	รวม							120,440.00	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย หัสรินทร์)

(นายสุทธิ แจ้งแรง)

(นายสุชนันต์ พรหมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเงินงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/7

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา

นายปรีชา ฤทธิจรูญ

ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ประมาณราคามือวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
6	งานโครงสร้างหลังคา (จอตรดและระเบียง)								
	6.1 กระเบื้องมัลทิลิต ซีเอ็ม (หนา 0.35 มม.)	115.00	ตรม.	250.00	28,750.00	70.00	8,050.00	36,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครอบหลังคา	20.00	ม.	50.00	1,000.00	30.00	600.00	1,600.00	
	6.2 ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	115.00	ตรม.	-	-	140.00	16,100.00	16,100.00	
	6.3 แป เหล็กกล่อง 1.5*1.5*1.80 mm.	26.00	เส้น	380.00	9,880.00	-	-	9,880.00	
	6.4 จีนหัน เหล็กกล่อง 1.5*3*1.80 mm.	22.00	เส้น	650.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	สะพานรับจีนหัน เหล็กกล่อง 1.5*3*1.80 mm.	4.00	เส้น	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	6.5 อะเส เหล็กกล่อง 2*4*2.00 mm.	4.00	เส้น	850.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	6.6 เสาค เหล็กกล่อง 4*4*2.00 mm.	1.00	หลัง	500.00	500.00	-	-	500.00	
	6.7 เจียงชายไม้สำเร็จรูป หนา 8" ทับด้วย หนา 6"	45.00	ม.	150.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	6.8 เหล็กลูกกรง เหล็กกล่อง 1.5*1.5*1.80 mm.	20.00	เส้น	380.00	7,600.00	250.00	5,000.00	12,600.00	
	6.8 เหล็กวางจับ บน/ล่าง เหล็กกล่อง 2*3*1.80 mm.	6.00	เส้น	650.00	3,900.00	200.00	1,200.00	5,100.00	
	6.9 งานสีโครงสร้างเหล็กหลังหันด (สีน้ำมัน ดำ)	2.00	จุด	3,500.00	7,000.00	2,000.00	4,000.00	11,000.00	
	6.10 งานวัสดุส่วนที่ต่อเติมหลังคา ด้านจอตรดและระเบียง	24.00	ม.	-	-	60.00	1,440.00	1,440.00	
	รวม							122,070.00	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายฉัตรชัย หัสรินทร์)

(นายสุทธิ แจ้งแรง)

(นายสุชนันต์ พรหมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 5/7

สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิงกูญ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
7	ปรับปรุงทางเท้า ด้านหน้าอาคาร สำนักงาน อบต.								
7.1	แผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย	85.00	ตร.ม.	-	-	650.00	55,250.00	55,250.00	รวมวัสดุ
7.2	ต้นไม้ยืนต้น (สูง 2-3 เมตร)	4.00	ต้น	-	-	2,500.00	10,000.00	10,000.00	รวมปลูก
7.3	งานเหล็กตะแกรงสำเร็จรูปขนาด ๑ 4 mm @ 0.20x0.20 m	85.00	ตร.ม.	32.00	2,720.00	5.00	425.00	3,145.00	
7.4	งานทางเดินลาดคนพิการ	4.50	ตร.ม.	-	-	1,500.00	6,750.00	6,750.00	รวมวัสดุ
7.5	ไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ	497.00	3,479.00	-	-	3,479.00	
7.6	ไม้โครง	2.10	ลบ.ฟ	487.00	1,022.70	-	-	1,022.70	
7.7	ค้ำแรงไม้แบบ	7.00	ตร.ม.	-	-	105.00	735.00	735.00	
7.8	ตะปู	2.00	กก.	32.25	64.50	2.64	5.28	69.78	
7.9	ขอบคันทัน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.(ล้อมแปลงปลูกต้นไม้)	16.00	ม.	150.00	2,400.00	80.00	1,280.00	3,680.00	
7.10	ทรายล้าง	63.00	ตร.ม.	350.00	22,050.00	99.00	6,237.00	28,287.00	
7.11	ราวจับทางเดินสแตนเลส	4.50	เส้น	-	-	2,500.00	11,250.00	11,250.00	
	รวม							123,668.48	

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรพิริชย์ หัสรินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุกรี แข็งแรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุชนันต์ พรหมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 6/7

สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิงกูญ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
8	งานปูพื้น								
8.1	งานปูพื้นกระเบื้อง 40 x 40 ซม. (บริเวณระเบียงชั้นที่ 2)	55.00	ตร.ม.	320.00	17,600.00	120.00	6,600.00	24,200.00	
8.2	งานพื้นโรงจอดรถ								
8.2.1	ดินขุดดินถม	20.00	ลบ.ม	160.00	3,200.00	35.00	700.00	3,900.00	
8.2.2	งานบดอัดดินอัดแน่น	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	รวมวัสดุ
8.2.3	พื้นขัดหยาบ	40.00	ตร.ม.	75.00	3,000.00	61.00	2,440.00	5,440.00	
8.2.4	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม	850.00	1,700.00	-	99.00	1,799.00	
8.2.5	คอนกรีตพื้นโรงจอดรถ	5.00	ลบ.ม	3,364.49	16,822.45	306.00	1,530.00	18,352.45	
8.2.6	เหล็ก RB 6 มม. ๑ 0.20 #	100.00	กก.	21.54	2,154.00	4.10	410.00	2,564.00	
8.2.7	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ	497.00	2,485.00	105.00	525.00	3,010.00	
8.2.8	ไม้โครง	2.00	ลบ.ฟ	487.00	974.00	-	-	974.00	
8.2.9	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	32.71	65.42	4.10	8.20	73.62	
8.2.10	ตะปู	1.00	กก.	32.25	32.25	2.64	2.64	34.89	
	รวม							61,847.96	

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฉัตรพิริชย์ หัสรินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุกรี แข็งแรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสุชนันต์ พรหมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด