

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/7

วงจรวาง 2 วงด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิเจริญ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
3	งานไฟฟ้า								
	3.1 ดวงหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x18 วัตต์	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	150.00	600.00	2,400.00	
	3.2 ดวงหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์ คู่	5.00	ชุด	1,250.00	6,250.00	150.00	750.00	7,000.00	
	3.3 สวิตช์	10.00	ชุด	250.00	2,500.00	150.00	1,500.00	4,000.00	
	3.4 ปลั๊ก	10.00	ชุด	250.00	140.00	150.00	1,500.00	1,640.00	
	3.5 แผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00	500.00	500.00	2,700.00	
	3.6 สาย vaf 2 x 1.5	0.50	ม้วน	1,400.00	700.00	-	-	700.00	
	3.7 สาย vaf 2 x 2.5	0.50	ม้วน	3,500.00	1,750.00	-	-	1,750.00	
	3.8 สาย vaf 2 x 4	0.50	ม้วน	3,800.00	1,900.00	-	-	1,900.00	
	3.9 อุปกรณ์อื่นๆ กิปและตะปู	1.00	หลัง	500.00	500.00	-	-	500.00	
	3.10 พัดลมเพดาน ส่วนซ้อนรับ	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00	500.00	2,000.00	10,800.00	
	3.11 แอร์ ห้องสาธารณสุขและ กองการศึกษา 12,000 บีทียู	2.00	เครื่อง	14,500.00	29,000.00	2,000.00	4,000.00	33,000.00	
	3.12 แอร์ ห้องหัวหน้ากองคลัง 9,000 บีทียู	1.00	เครื่อง	12,500.00	12,500.00	2,000.00	2,000.00	14,500.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ โครมซีลยา	30.00	ตรม	180.00	5,400.00	150.00	4,500.00	9,900.00	
5	งานสี ส่วนที่ต่อเติม								
	ทาสีฝ้าเพดาน ในส่วนที่แก้ไข	250.00	ตรม	45.00	11,250.00	35.00	8,750.00	20,000.00	
	งานติดตั้งแท่งค้ำ								
	แท่งค้ำ ขนาด 2,000 ลิตร	1.00	ลูก	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
	อุปกรณ์และข้อต่อต่างๆ พร้อมลูกลอย	1.00	จุด	1,850.00	1,850.00	800.00	800.00	2,650.00	
	รวม							120,440.00	

ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายฉวีพรวิทย์ หัสรินทร์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุกัญญา แข็งแรง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุรอนันต์ พรหมศรี)
 หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/7

วงจรวาง 2 วงด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิเจริญ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
6	งานโครงสร้างหลังคา (จอดรดและระเบียง)								
	6.1 กระเบื้องเมทัลชีส สีส้ม (หนา 0.35 มม.)	115.00	ตรม.	250.00	28,750.00	70.00	8,050.00	36,800.00	
	พร้อมอุปกรณ์ครอบหลังคา	20.00	ม.	50.00	1,000.00	30.00	600.00	1,600.00	
	6.2 ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคา	115.00	ตรม.	-	-	140.00	16,100.00	16,100.00	
	6.3 แปเหล็กกล่อง 1.5*1.5*1.80 mm.	26.00	เส้น	380.00	9,880.00	-	-	9,880.00	
	6.4 ฉันทัน เหล็กกล่อง 1.5*3*1.80 mm.	22.00	เส้น	650.00	14,300.00	-	-	14,300.00	
	สะพานรับฉันทัน เหล็กกล่อง 1.5*3*1.80 mm.	4.00	เส้น	650.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	6.5 อะเส เหล็กกล่อง 2*4*2.00 mm.	4.00	เส้น	850.00	3,400.00	-	-	3,400.00	
	6.6 เสาค เหล็กกล่อง 4*4*2.00 mm.	1.00	หลัง	500.00	500.00	-	-	500.00	
	6.7 เชิงชายไม้สำเร็จรูป หนา 8" ทับด้วย หนา 6"	45.00	ม.	150.00	6,750.00	-	-	6,750.00	
	6.8 เหล็กอุกกรง เหล็กกล่อง 1.5*1.5*1.80 mm.	20.00	เส้น	380.00	7,600.00	250.00	5,000.00	12,600.00	
	6.8 เหล็กวางรับ บน/ล่าง เหล็กกล่อง 2*3*1.80 mm.	6.00	เส้น	650.00	3,900.00	200.00	1,200.00	5,100.00	
	6.9 งานสีโครงสร้างเหล็กหลังทั้งหมด (สีน้ำมัน ดำ)	2.00	จุด	3,500.00	7,000.00	2,000.00	4,000.00	11,000.00	
	6.10 งานรื้อส่วนที่ต่อเติมหลังคา ด้านจอดรดและระเบียง	24.00	ม.	-	-	60.00	1,440.00	1,440.00	
	รวม							122,070.00	

ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายฉวีพรวิทย์ หัสรินทร์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุกัญญา แข็งแรง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุรอนันต์ พรหมศรี)
 หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 5/7

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

วงจรงาน 2 งาน

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจรูญ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
7	ปรับปรุงทงเท้า ด้านหน้าอาคาร สำนักงาน อบต.				-		-	-	
7.1	แผ่นคอนกรีตพิมพ์ลาย	85.00	ตร.ม.		-	650.00	55,250.00	55,250.00	รวมวัสดุ
7.2	ต้นไม้ยืนต้น (สูง 2-3 เมตร)	4.00	ต้น		-	2,500.00	10,000.00	10,000.00	รวมปลูก
7.3	งานเหล็กค้ำโครงสำเร็จรูปขนาด ๑.4 mm @ 0.20x0.20 m	85.00	ตร.ม.	32.00	2,720.00	5.00	425.00	3,145.00	
7.4	งานทางเดินลาดคนพิการ	4.50	ตร.ม.		-	1,500.00	6,750.00	6,750.00	รวมวัสดุ
7.5	ไม้แบบ	7.00	ลบ.ฟ	497.00	3,479.00		-	3,479.00	
7.6	ไม้โครง	2.10	ลบ.ฟ	487.00	1,022.70		-	1,022.70	
7.7	ค้ำแรงไม้แบบ	7.00	ตร.ม.		-	105.00	735.00	735.00	
7.8	ตะปู	2.00	กก.	32.25	64.50	2.64	5.28	69.78	
7.9	ขอบคันทัน ขนาด 15 x 30 x 100 ซม.(ล้อมแปลงปลูกต้นไม้)	16.00	ม.	150.00	2,400.00	80.00	1,280.00	3,680.00	
7.10	ทรายล้าง	63.00	ตร.ม.	350.00	22,050.00	99.00	6,237.00	28,287.00	
7.11	ราวจับทางเดินสแตนเลส	4.50	เส้น		-	2,500.00	11,250.00	11,250.00	
	รวม							123,668.48	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายดิเรกพิริชย์ หัสรินทร์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุกัญญา แข็งแรง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุชนันต์ พรหมศรี)
 หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 6/7

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

วงจรงาน 2 งาน

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจรูญ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
8	งานปูพื้น				-		-	-	
8.1	งานปูพื้นกระเบื้อง 40 x 40 ซม. (บริเวณระเบียงชั้นที่ 2)	55.00	ตร.ม.	320.00	17,600.00	120.00	6,600.00	24,200.00	
8.2	งานพื้นโรงจอดรถ								
8.2.1	ดินขุดดินถม	20.00	ลบ.ม	160.00	3,200.00	35.00	700.00	3,900.00	
8.2.2	งานบดอัดดินอัดแน่น	1.00	งาน		-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	รวมวัสดุ
8.2.3	พื้นขัดหยาบ	40.00	ตร.ม.	75.00	3,000.00	61.00	2,440.00	5,440.00	
8.2.4	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม	850.00	1,700.00		99.00	1,799.00	
8.2.5	คอนกรีตเทพื้นโรงจอดรถ	5.00	ลบ.ม	3,364.49	16,822.45	306.00	1,530.00	18,352.45	
8.2.6	เหล็ก RB 6 มม. @ 0.20 #	100.00	กก.	21.54	2,154.00	4.10	410.00	2,564.00	
8.2.7	ไม้แบบ	5.00	ลบ.ฟ	497.00	2,485.00	105.00	525.00	3,010.00	
8.2.8	ไม้โครง	2.00	ลบ.ฟ	487.00	974.00		-	974.00	
8.2.9	ลวดผูกเหล็ก	2.00	กก.	32.71	65.42	4.10	8.20	73.62	
8.2.10	ตะปู	1.00	กก.	32.25	32.25	2.64	2.64	34.89	
	รวม							61,847.96	

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายดิเรกพิริชย์ หัสรินทร์)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุกัญญา แข็งแรง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นายสุชนันต์ พรหมศรี)
 หัวหน้าสำนักปลัด

บัญชีแสดงปริมาณเบื้องต้น ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

แบบ ปร. 4 หน้าที่ 7/7

สภาพเดิม เป็นอาคารทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาดำเนินการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจรูญ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
9	งานปรับปรุงห้องน้ำและท่อระบายน้ำทิ้ง				-		-	-	
9.1	งานรื้อโถส้วมเดิม	4.00	ชุด		-	500.00	2,000.00	2,000.00	
9.2	งานติดตั้งโถส้วมแบบนั่งราบ	4.00	ชุด	15,000.00	60,000.00	500.00	2,000.00	62,000.00	
	งานรื้อฝักบัว	2.00	ชุด		-	250.00	500.00	500.00	
	งานติดตั้งฝักบัว	2.00	ชุด	1,000.00	2,000.00	250.00	500.00	2,500.00	รวมวัสดุ
	ติดตั้งผนังอิฐซิมบอร์ด หนา 0.12 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	21.00	ตรม.	483.00	10,143.00	100.00	2,100.00	12,243.00	
	บ่อพัก + ฝาบ่อพัก	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	300.00	600.00	1,600.00	
	ท่อ PVC 4"	2.00	ท่อน	598.13	1,196.26		-	1,196.26	
	ท่อ PVC 6"	2.00	ท่อน	1,268.70	2,537.40		-	2,537.40	
	งานปลูกไม้ดอกไม้ประดับ (ปลูกในกระถาง)	4.00	กระถาง	750.00	3,000.00	200.00	800.00	3,800.00	
	ค่าแรงและอุปกรณ์การติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้งอื่นๆ	1.00	งาน		-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวม							90,376.66	
10	งานทาสีอาคาร				-		-	-	
10.1	งานทาสีภายนอกอาคารและฝ้าเพดานทั้งหมด	945.00	ตรม.	35.00	33,075.00	38.00	35,910.00	68,985.00	
	รวม							68,985.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							711,063.10	

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายฉัตรพิริชญ์ หัสรินทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุกรี แข็งแรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุชนันต์ พรหมนคร)
หัวหน้าสำนักปลัด