

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลาส่วนราชการณะพระแอะ รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. ศาลาด่านกำหนด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายนิรพนธ์ กสิคุณ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ ราคา	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคา	จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน		หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาศาลาส่วนราชการณะพระแอะ									
	1.1 งานรื้อถอนวัสดุหลังคาเดิมและขนย้าย	31.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,550.00	1,550.00		
	1.2 งานแต่งตั้งปลายจันทัน	44.00	ตัว	-	-	15.00	660.00	660.00		
	1.3 แป้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x1 1/2"	97.00	เมตร	35	3,395.00	-	-	3,395.00		
	1.4 เียงชายไม้เทียม 1"x6"	24.00	เมตร	120.00	2,880.00	45.00	1,080.00	3,960.00		
	1.9 ค่าแรงติดตั้งโครงสร้างหลังคา	48.00	ตร.ม.		-	50.00	2,400.00	2,400.00		
	1.5 กระเบื้องหลังคาลอนคู่เล็ก	100.00	แผ่น	55.00	5,500.00	20.00	2,000.00	7,500.00		
	1.6 ครอบสันกระเบื้องหลังคาลอนคู่เล็ก	18.00	ม.	90.00	1,620.00	20.00	360.00	1,980.00		
	1.7 ตะปูเกลียว	230.00	ตัว	3.80	874.00	-	-	874.00		
	1.8 ไม้ปิดหน้าจั่วไม้เทียม 1"x8"	32.00	เมตร	40.00	1,280.00	-	-	1,280.00		
	1.9 ค่าแรงติดตั้งไม้ปิดหน้าจั่ว	5.00	ตร.ม.		-	100.00	500.00	500.00		
	1.10 จันทันไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x4" ยาว 4.00 เมตร	10.00	ท่อน	280	2,800.00	50.00	500.00	3,300.00		
	รวม						27,399.00	27,399.00		
	ยอดยกไป									

(ลงชื่อ)..... ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรปรัชชัย ทัศนรินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุวิศรี แข็งแรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายสุขอนแก่นดี พรหมศรี)

หัวหน้าสำนักปลัด