

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๔/๘

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นอาคารปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งวดงาน ๒ งวด

สภาพเดิม อาคารเก่าชำรุด

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๒ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจรูญ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยกยอดมา							194,517.50	
2	งานก่อสร้างโรงจอดรถดับเพลิงพร้อมถมดินเทลานจอดรถ เนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 440 ตร.ม.								
2.1	งานฐานราก							840.00	
2.1.1	งานดินขุด + ถมกลับ	24.00	ลบ.ม.	-	-	35.00	840.00	840.00	
2.1.2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.00	ลบ.ม.	3,364.48	10,093.44	306.00	918.00	11,011.44	
2.1.3	เหล็ก RB Ø 6 มม.	40.00	กก.	22.15	886.00	4.10	164.00	1,050.00	
2.1.4	เหล็ก DB Ø 12 มม.	200.00	กก.	21.64	4,327.00	3.30	660.00	4,987.00	
2.1.5	เหล็ก DB Ø 16 มม.	125.00	กก.	21.91	2,738.25	3.30	412.50	3,150.75	
2.1.6	ลวดผูกเหล็ก	8.00	กก.	33.64	269.12	-	-	269.12	
2.1.7	งานไม้แบบ 100 %	18.00	ตร.ม.	-	-	105.00	1,890.00	1,890.00	
2.1.8	ไม้คร่า	9.00	ตร.ม.	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00	
2.1.9	งานไม้แบบ 50 %	9.00	ตร.ม.	500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
2.1.10	ตะปู	5.00	กก.	32.25	161.25	30.00	150.00	311.25	
2.1.11	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	3,084.00	3,084.00	306.00	306.00	3,390.00	
	รวม(2.1งานฐานราก)						229,517.06		
	ยอดยกไป								

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายถิรพิรัชย์ หัสรินทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุxonันต์ พรหมศรี)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุกรี แข็งแรง)
ผู้อำนวยการกองช่าง